

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: M392

Stavba: Vodozádržné opatrenie v intraviláne obci Kozárovce

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 8/20/2019

Objednávateľ:

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

Vyplň údaj

IČO DPH:

Vyplň údaj

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov 0.00

Ostatné náklady zo súhrnného listu 0.00

Cena bez DPH 0.00

DPH základná 20.00% z 0.00 0.00

znižená 20.00% z 0.00 0.00

Cena s DPH v EUR 0.00

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: M392

Stavba: Vodozádržné opatrenie v intraviláne obci Kozárovce

Miesto:

Dátum: ##

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1) Náklady z rozpočtov		0.00	0.00
M392	Vodozádržné opatrenie v intraviláne obci Kozárovce	0.00	0.00
2) Ostatné náklady zo súhrnného listu		0.00	0.00
Ostatné náklady		0.00	0.00
Vyplň vlastné		0.00	0.00
Vyplň vlastné		0.00	0.00
Vyplň vlastné		0.00	0.00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		0.00	0.00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Vodozádržné opatrenie v intraviláne obci Kozárovce

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 20.08.2019

IČO:

IČO DPH:

IČO:

Vyplň údaj

IČO DPH:

Vyplň údaj

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu 0.00

Ostatné náklady 0.00

Cena bez DPH 0.00

DPH základná 20.00% z 0.00 0.00

znižená 20.00% z 0.00 0.00

Cena s DPH v EUR 0.00

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Vodozádržné opatrenie v intraviláne obci Kozárovce

Miesto:

Dátum:

20.08.2019

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0.00
HSV - Práce a dodávky HSV	0.00
1 - Zemné práce	0.00
2 - Zakladanie	0.00
5 - Komunikácie	0.00
8 - Rúrové vedenie	0.00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0.00
99 - Presun hmôt HSV	0.00
2) Ostatné náklady	0.00
GZS	0.00
Projektové práce	0.00
Sťažené podmienky	0.00
Vplyv prostredia	0.00
Iné VRN	0.00
Kompletačná činnosť	0.00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0.00

ROZPOČET

Stavba: Vodozádržné opatrenie v intraviláne obci Kozárovce

Miesto:

Dátum:

20.08.2019

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0.000

HSV - Práce a dodávky HSV

0.000

1 - Zemné práce

0.000

1	K	113152130	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. 50 mm 0,127 t	m2	432.800	0.000	0.000
2	K	113152330	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 500 do 1000 m2, pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 50 mm 0,127 t	m2	675.000	0.000	0.000
3	K	131201102	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	1,985.100	0.000	0.000
4	K	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	992.550	0.000	0.000
5	K	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	91.600	0.000	0.000
6	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnáním dna v hornine 3	m3	27.480	0.000	0.000
7	K	134702112	Výkop pre vodárenskú studňu nespúšťanú hornina1-4 s pažením hnaným 2-6 m	m3	12.100	0.000	0.000
8	K	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	2,088.800	0.000	0.000
9	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	2,088.800	0.000	0.000
10	K	181101101	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	551.250	0.000	0.000
11	K	181301113	Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5, plocha nad 500 m2,hr.200 mm	m2	551.250	0.000	0.000
12	K	183403151	Obrobenie pôdy smykovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	551.250	0.000	0.000
13	K	183403152	Obrobenie pôdy bránením v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	551.250	0.000	0.000
14	K	183403161	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	551.250	0.000	0.000
15	K	183405211	Výsev trávniku hydroosevom na ornici	m2	551.250	0.000	0.000
16	M	0057211300	Trávové semeno - výber	kg	1.516	0.000	0.000
17	K	184802111	Chemické odburinenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 postrekom naširoko	m2	551.250	0.000	0.000
18	M	2519201000	Chemické odburinenie trávniku Bofix	l	0.331	0.000	0.000
19	K	185851111	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	m3	5.513	0.000	0.000

2 - Zakladanie

0.000

20	K	211521111	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh kamenivom hrubým drveným frakcie 32-64	m3	1,831.665	0.000	0.000
21	K	211561111	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh kamenivom hrubým drveným frakcie 8-16 mm	m3	60.382	0.000	0.000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	211971110	Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v záreze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5	m2	4,357.260	0.000	0.000
23	M	6936651300	Geotextília netkaná polypropylénová Tatrutex PP 300	m2	4,444.405	0.000	0.000
24	K	242111113	Osadenie pláštá vodárenskej studne z betónových skruží celokruhových DN 1000	m	10.000	0.000	0.000
25	M	5922530500	Prefabrikát betónový pre studne - skruž kruhová TBH 1-100 Ms 100xdl.60xhr.steny 8cm	ks	17.000	0.000	0.000
26	K	245111112	Osadenie prefabrikovanej krycej dosky vodárenskej studne na maltu s vyškárovaním jednodielnej	ks	2.000	0.000	0.000
27	M	5922586800	Betónový studničný poklop jednodielny priemer 100 cm, šírky 8 cm	ks	2.020	0.000	0.000
28	K	247531111	Obsyp a tesnenie vodárenskej studne, obsyp so zhutnením z kameniva hrubého drveného 8-16 mm	m3	4.250	0.000	0.000

5 - Komunikácie

0.000

29	K	577144111a	Asfaltový betón - vyspravenie cesty po prekopení	m2	10.000	0.000	0.000
30	K	596912112	Kladenie dlažby z vegetačných tvárnic (bez lôžka)	m2	1,202.000	0.000	0.000
31	M	5922780500	Tvárnica polovegetačná betónová IZT 133/10 600x1200mm	ks	1,682.800	0.000	0.000

8 - Rúrové vedenie

0.000

32	K	895013111	Zhotovenie zbernej nádrže vôd z prefabr., hĺbky do 4 m, pri ploche akumuláčného priestoru nad 3,50m2	ks	1.000	0.000	0.000
33	M	5922632186	Prefabrikovaná železobetónová nádrž 12m3, zákrytová doska 180mm	ks	1.000	0.000	0.000

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0.000

34	K	911334222	Zábradlie priepustu	ks	1.000	0.000	0.000
35	K	919411111	Čelo priepustu z betónu prostého z rúr DN 300 až DN 500 mm	ks	1.000	0.000	0.000
36	K	919413112	Vtoková nádržka z betónu prostého tr. C 12/15 priepustu z rúr DN do 800 mm s lapačom ečistôt	ks	1.000	0.000	0.000
37	K	919511111	Zhotovenie priepustu z rúr betónových DN 300 mm	m	16.000	0.000	0.000
38	M	5922322600	Rúra betónová pre splaškové odpadné vody TBR 16-30 Ms 30xdl.250cm	ks	6.464	0.000	0.000
39	K	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	739.600	0.000	0.000
40	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	140.691	0.000	0.000
41	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	2,813.820	0.000	0.000
42	K	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	140.691	0.000	0.000

99 - Presun hmôt HSV

0.000

43	K	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkolvek dĺžky objektu	t	3,279.056	0.000	0.000
----	---	-----------	--	---	-----------	-------	-------

VP - Práce naviac

0.000